




Verblendung der Sichtseiten



Erfolgt der seitliche Abschluss der Ferrasse durch eine geschlossenes Blendbrett, kann keine Durchlüftung der Konstruktion erfolgen. Zudem steht das Abdeckbrett in Erdkontakt, wodurch Fäulnisschäden zu erwarten sind.



Durch eine Zuluftöffnung von ≥ 50 mm (durchlaufend) ist eine eingeschränkte Belüftung der Konstruktion möglich, das Abdeckbrett steht nicht in Erdkontakt.



Eine Zuluftöffnung (durchlaufend) mit einem luftdurchlässigen Baustoff (z.B. Gitter- oder Lochblech) bietet eine optimale Belüftung der Konstruktion und gewährleistet den Schutz vor Schmutz und Tieren .